

**Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
(ďalej len „dodatok č. 1“)**

Obchodné meno: Obec Limbach

Sídlo: SNP č. 55, 900 91 Limbach

IČO: 00 304 891

DIČ: 2020662160

Štatutárny orgán: Bc. Adriana Čechovičová, starostka obce

(ďalej „objednávateľ“)

a

Obchodné meno: DaL STAV, s.r.o.

Sídlo: SNP 94/394, 900 91 Limbach

IČO: 45 591 181

DIČ: 2023045167

IČ DPH: SK2023045167

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 65514/B

Štatutárny orgán: Ing. Ladislav Valíček, konateľ

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spolu „zmluvné strany“)

Článok I.

- 1.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 23.07.2019 Zmluvu o dielo (ďalej len „zmluva“), predmetom ktorej bol záväzok zhotoviteľa, že v rozsahu a za podmienok dohodnutých v zmluve a prílohe č. 1 (projektová dokumentácia) k zmluve vykoná pre objednávateľa na vlastné nebezpečenstvo a na svoje náklady dielo, ktoré pozostáva z realizácie stavby pod názvom „Dispozičné zmeny priestorov existujúcich učební SO 01“ a záväzok objednávateľa, že riadne a včas dokončené dielo prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie a poskytne zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť.
- 1.2 Objednávateľ ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) postupoval pri obstaraní predmetu tejto zmluvy podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku č. 1 z dôvodu: potreby vykonania prác navyše.

Článok II.

2.1 Zmluvné strany sa dohodli, že článok V., ods. 5.2 zmluvy sa za druhou vetou dopĺňa a pokračuje nasledovne: „Z dôvodu potreby vykonania navyiac prác sa zmluvné strany dohodli na navýšení ceny diela o sumu 13 999,68 Eur vrátane DPH (slovom trinásťtisícdeväťstodevät’desiatdeväť eur a šesťdesiatosem centov) podľa rozpočtu, ktorý je prílohou k tomuto dodatku č. 1.“

Článok III.

- 3.1 Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle.
- 3.2 Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v 2 exemplároch, ktoré majú rovnakú platnosť.
- 3.3 Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 1 pred jeho podpísaním prečítali, bol uzatvorený podľa ich pravej a slobodnej vôle, nie v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho ho podpisujú.

V Limbachu , dňa 10.8.2019

V Limbachu , dňa 10.8.2019

Objednávateľ:

Obchodné meno: Obec Limbach

Bc. Adriana Čechovičová, starostka obce

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: DaL STAV, s.r.o.

Ing. Ladislav Valíček, konateľ

Príloha: Rozpočet

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Dátum: 8.8.2019

Stavba : 2019037

DISPOZIČNÉ ZMENY PRIESTOROV EXIST. UČEBNÍ SO 01

Objednávateľ :

IČO :

DIČ :

Zhotoviteľ : DaL STAV s.r.o. Limbach
Ing.Ladislav Valíček

IČO :

DIČ :

		Rozpočtové náklady
Základ pre DPH	20 %	11 326,61 €
DPH	20 %	2 265,32 €
Cena celkom za stavbu		13 591,93 €

Rekapitulácia stavebných objektov a prevádzkových súborov




Číslo a názov objektu / prevádzkových súborov	Základ DPH 20 % (€)	DPH celkom (€)	Cena celkom (€)
001 SO01-DISPOZIČNÉ ZMENY PRIESTOROV EXIST:	11 326,61	2 265,32	13 591,93
Celkom za stavbu	11 326,61	2 265,32	13 591,93

Rekapitulácia stavebných rozpočtov

Číslo objektu	Číslo a názov rozpočtu	Základ DPH 20 % (€)	DPH celkom (€)	Cena celkom (€)
001	1907071 Búracie a stavebné práce	11 326,61	2 265,32	13 591,93
001	1907081 Elektroinštalácia, NN, Štruktúrovaná kabeláž		0,00	0,00
001	1907082 Audiovrátnik + alarm		0,00	0,00
Celkom za stavbu				13 591,93

Rekapitulácia vedľajších rozpočtových nákladov

Názov VRN	Cena celkom
Sťažené výrobné podmienky 3,0%	407,76
Zariadenie staveniska	0,00
Celkom za stavbu (€)	13 999,68

Vypracoval: Milan Černák, prípravár DaL STAV, s.r.o.  Dňa: 08.08.2019	Zhotoviteľ: Ing.L. Valíček, konateľ DaL STAV, s.r.o.  Dňa: 10.08.2019	Objednávateľ: Mgr. Adriána Čechovičová starostka obce Limbach  Dňa: 10.08.2019
---	---	--

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1907071	Búracie a stavebné práce	JKSO	
Objekt			SKP	
001		SO01-DISPOZIČNÉ ZMENY PRIESTOROV EXIST:UČEBNÍ	Merná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
2019037			Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočta	
Spracovateľ projektu				
Objednávateľ :				
Zhotoviteľ :			Zákazkové číslo :	
Rozpočtár:		Miroslav Hasil	Počet listov :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základné rozpočtové náklady (€)		Ostatné rozpočtové náklady (€)	
HSV celkom	11 020,61	Sťažené výrobné podmienky	0,00
Z PSV celkom	306,00	Oborová prírážka	0,00
R M práce celkom		Presun stavebných kapacít	0,00
N M dodávky celkom		Mimostavenisková doprava	0,00
ZRN celkom	11 326,61	Zariadenie staveniska	0,00
		Prevádzka investora	0,00
HZS	0,00	Kompletačná činnosť (IČD)	0,00
ZRN+HZS	11 326,61	Ostatné náklady neuvedené	0,00
ZRN+ost.náklady+HZS	11 326,61	Ostatné náklady celkom	0,00
Vypracoval		Za zhotoviteľa	Za objednávateľa
Meno :		Meno :	Meno :
Dátum :		Dátum :	Dátum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pre DPH	20,0 %		11 326,61 €
DPH	20,0 %		2 265,32 €
CENA ZA OBJEKT CELKOM			13 591,93 €

Poznámka :

Stavba : 2019037

Objekt : 001 SO01-DISPOZIČNÉ ZMENY PRIESTOROV EXIST:UČB

Rozpočet : 1907071

Búracie a stavebné práce

REKAPITULÁCIA STAVEBNÝCH DIELOV SO 01

Stavebný diel	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 ÚPRAVY POVRCHOV VNÚTORNÉ	3 249,20	0,00	0,00	0,00	0,00
62 ÚPRAVY POVRCHOV VONKAJŠIE	2 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 VÝPLNE OTVOROV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE,BÚRANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94 LEŠENIE A STAVEBNÉ VÝŤAHY	4 693,01	0,00	0,00	0,00	0,00
96 BÚRANIE KONŠTRUKCIÍ	271,40	0,00	0,00	0,00	0,00
99 PRESUN HMÔT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721 ZDRAVOTECHNICKÉ PRÁCE		0,00	0,00	0,00	0,00
7632 SADROKARTÓNOVÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
766 KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
769 OTVOROVÉ PRVKY Z PLASTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
776 PODLAHY POVLAKOVÉ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781 OBKLADY	0,00	306,00			
783 NÁTERY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784 MAL'BY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKOM OBJEKT (€)	11 020,61	306,00	0,00	0,00	0,00

VEDĽAJŠIE ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Názov VRN	€	%	Základňa	€
Sťažené výrobné podmienky	0	0,0		0,00
Oborová prirážka	0	0,0		0,00
Presun stavebných kapacít	0	0,0		0,00
Mimostavenisková doprava	0	0,0		0,00
Zariadenie staveniska	0	0,0		0,00
Prevádzka investora	0	0,0		0,00
Kompletačná činnosť (IČD)	0	0,0		0,00
Rezerva rozpočtu	0	0,0		0,00
CELKOM VRN (€)				0,00

Výkaz výmer **SO 01**

Stavba :	2019037	Rozpočet: 1907071
Objekt :	001 SO01-DISPOZIČNÉ ZMENY PRIESTOROV EXIST:	Búracie a stavebné práce

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ (€)	celkom (€)
28	955322884	Prenášanie a manipulácia so školským nábytkom a zariadením , demontáž a montáž školských tabúl, odstránenie nástenu na sklobetónových stenách	kmp	1,000	2 400,00	2 400,00
29	941955002000	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	m2	144,000		
Celkom za 94 LEŠENIE A STAVEBNÉ VÝTAHY						4 693,01
Diel: 96		BÚRANIE KONŠTRUKCIÍ				
30	776511810000	Odstránenie povlakových podláh lepených bez podložky 25% z 475,67m2	m2	118,918	1,15	136,76
31	962031133000	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2	m2	313,970		
32	965081713000	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	m2	42,000		
33	968072355000	Vybúranie plast.okenných rámov	m	9,600		
34	968072455000	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	m2	21,000		
35	968072456000	Vybúranie kov. dverných zárubní nad 2 m2	m2	1,000		
36	971033651000	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive teh. MV, MVC hr. do 60 cm	m3	5,020		
37	974031165000	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 15 cm š. do 20 cm	m	11,200		
38	974031164520	Vysekanie rýh v tehlovom murive š.100mm a hĺbky 60 mm	m	4,000	4,77	19,08
39	97402205532	Vysekanie rýh v betónovom podlahách š.150mm a hĺbky 80 mm	m	12,000	9,63	115,56
40	974031169000	Príplatok za každých ďalších 10 cm šírky rýhy hl. do 15 cm	m	11,200		
41	979011111000	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	95,475		
42	979081111000	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	95,475		
43	979081121000	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	1 432,129		
44	979082111000	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	95,475		
38	979082121000	Vnútrošt. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	381,901		
45	979131409000	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	66,833		
46	999990004000	Konštrukcie a práce HSV, HZS T4 Ostatné búracie práce,drev podlaha,zariad.predmety	hod	84,000		
Celkom za 96 BÚRANIE KONŠTRUKCIÍ						271,40
Diel: 99		PRESUN HMÔT				
47	941955002000	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	m2	331,670		
48	999281111000	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	15,401		
Celkom za 99 PRESUN HMÔT						
Diel: 7632		SADROKARTONOVÉ KONŠTRUKCIE				
49	763117112000	SDK priečka hr. 125 mm dvojito opláštená Rigips MA hr. 12,5 mm a Rigidur H 12,5 mm , s izoláciou	m2	116,740		
50	763117103221	SDK priečka hr. 125 mm jednostranne opláštená Rigips hr. 12,5 mm	m2	17,700		
51	763132556433	SDKpredstienka na zakrytie elektrických a ZTI vedení dvojito opláštená Rigips MA hr. 12,5 mm a Rigidur H 12,5 mm ,(chodba pri Riadiateľni)	m2	4,500		
52	763132556434	SDKpredstienka na zakrytie potrubia protipožiarneho dvojito opláštená Rigips zelený vodovzdorný hr. 12,5 mm (Kuchyňa - Hydrant prípoj vody)	m2	3,200		
53	767852339	Oceľové stojany pre tabule do SDK priečok	ks	6,000		
54	998763207T00	Presun hmôt pre sadrokartónové konštr objekt výšky do 12m	%	65,853		
Celkom za 7632 SADROKARTONOVÉ KONŠTRUKCIE						

Výkaz výmer **SO 01**

Stavba :	2019037	Rozpočet: 1907071
Objekt :	001 SO01-DISPOZIČNÉ ZMENY PRIESTOROV EXIST:	Búracie a stavebné práce

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ (€)	celkom (€)
Diel: 721		ZDRAVOTECHNICKÉ PRÁCE				
55	722172213	Potrubie z plastických hmôt z PP rúrok TPD 71-010-66 rad tažký PN 1,0 D 20/2,9	m	14,000		
56	7211173304	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 40x1,8 kanalizačné	m	12,000		
57	722172219	Pripojenie vodovodného potrubia na pôvodné rozvody	ks	2,000		
58	7211173304	Pripojenie kanalizačného potrubia na pôvodné rozvody	ks	2,000		
59	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej	ks	2,000		
60	725219401	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrútky do muriva	ks	2,000		
61	642556884	Umývadlo biele II.A 65cm 10374	ks	2,000		
62	5514360800	Umývadlová batéria s odtokovou súpravou	ks	2,000		
63	721953666	Dodávka a Montáž HYDRANT-u s pripojením v m.č.219	ks	1,000		
Celkom za		721 ZDRAVOTECHNICKÉ PRÁCE				
Diel: 766		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE				
64	766652112000	Montáž dvier nekom. otvár. do zamur. zár. 1-krídl. do 0,8m	kus	4,000		
65	766652122000	Montáž dvier nekom. otvár. do zamur. zár. 1-krídl. nad 0,8m	kus	6,000		
66	766670021R00	Montáž dverného kovania ,kľučky a štítky	kus	10,000		
67	549136420	Kľučka, štít dverový	sada	10,000		
68	549136421	Vložka FAB	kus	10,000		
69	6116D0801	D1-Dvere plné hladké 90x197cm biele	kus	6,000		
70	6116D0802	D2-Dvere plné hladké 80x197cm biele	kus	3,000		
71	6116D0804	D3-Dvere plné hladké 60x197cm biele	kus	1,000		
72	998766202000	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšk y do 12 m	%	10,714		
Celkom za		766 KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE				
Diel: 769		OTVOROVÉ PRVKY Z PLASTU				
73	769002	Montáž plast.okien a dvier- polyuretan. pena	m	10,230		
74	611001	D4-Pevná zasklená stena plastová 351x140-181cm biela,izolačné dvojsklo	kus	1,000		
77	998769201T00	Presun hmôt pre plastové konštrukcie	%	2,978		
Celkom za		769 OTVOROVÉ PRVKY Z PLASTU				
Diel: 776		PODLAHY POVLAKOVÉ				
78	776583110O00	Príprava podkladu,brúsenie,vyčistenie	m2	420,520		
79	776591213O00	Položenie povlak.podláh s vytiahnutím na stenu	m2	420,520		
80	776990111O00	Vyrovnanie podkladu samonivelačnou stierkou hr 3 mm 15 Mpa	m2	420,520		
81	284200101	Vinylová podlaha hr.5 mm-podľa výberu investora	m2	422,550		
88	77659096344	Dodávka a Montáž PVC soklíkov k vinylovým podlahám	m	408,000		
89	998776202O00	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšk y do 12 m	%	196,548		
Celkom za		776 PODLAHY POVLAKOVÉ				
Diel: 783		NÁTERY				
90	783225200R00	Nátery kov.zárubní syntet. dvojnás.-1x email	m2	9,720		
91	7835669987	Nátery potrubia vykurovanie k radiátorom	kmpl	1,000		
92	7834627711	Nátery sokla na chodbe 2.NP biele syntet. dvojnás.-1x JUPOL	m2	146,000		
93	7834627711	Nátery sokla v triedach biele syntet. dvojnás.-1x JUPOL	m2	268,000		

Výkaz výmer **SO 01**

Stavba :	2019037	Rozpočet: 1907071
Objekt :	001 SO01-DISPOZIČNÉ ZMENY PRIESTOROV EXIST:	Búracie a stavebné práce

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ (€)	celkom (€)
Celkom za		783 NÁTERY				
Diel:	781	OBKLADY				
94	7812236678	Oblady keramické pri umývadlách v miestnostiach D + M	m2	4,500	68,00	306,00
Celkom za		781 OBKLADY				306,00
Diel:	784	MAL'BY				
95	784413301000	Pačok 2x váp. mliekom s bielením 1x v miestnosti v . do 3,8m	m2	128,580		
96	784452261000	Maľba zo zmesi tekut. 1 far. jedonás. v miest. do 3,8m	m2	233,480		
97	784452572T00	Maľba zo zmesi tekut. Dulux matná 1far. dvojnás. v miestnosti výšky do 3,8m	m2	1 676,270		
Celkom za		784 MAL'BY				